



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΡ.ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 124.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρ ησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ Α									
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, συν μεταφορά	ΟΙΚ 22.02	1	ΟΙΚ 2204	m3	220,00	24,60	5.412,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ Α								5.412,00	5.412,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: ΟΜΑΔΑ Β									
1	Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (για την κατασκευή πλάκας πάχους 0,05μ)	ΛΙΜ 8.03.01	2	ΛΙΜ 4300	m3	20,00	90,00	1.800,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.25.03	3	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	20,00	16,80	336,00	
3	Διαμόρφωση λωρίδων εισόδου & εξόδου με χυτό έγχρωμο σκυρόδεμα C 20/25 μέσου πάχους 10 εκ., και ενσωμάτωση σε αυτό οριζόντιας σήμανσης, επίσης από χυτό σκυρόδεμα διαφορετικού χρώματος	N1 ΟΙΚ 32.10	4	ΟΙΚ 3215	m2	310,00	32,00	9.920,00	
4	Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ 38.20.03	5	ΟΙΚ 3873	kg	780,00	1,01	787,80	
ΣΥΝΟΛΟ 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: ΟΜΑΔΑ Β								12.843,80	12.843,80
Σε μεταφορά									18.255,80

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
								Δαπάνη	Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								18.255,80
	3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ Γ								
1	Επίστρωση οδών κυκλοφορίας από τεχνητούς κυβόλιθους από σκυρόδεμα τύπου "Pave", διαστάσεων 10x10x6 εκ. μετά της άμμου εδράσεως σε αποχρώσεις και σχέδια διάστρωσης της επιλογής της Υπ/σίας	N2 ΟΙΚ 73.12	6	ΟΙΚ 7312	m2	1.110,00	46,00	51.060,00	
2	Επίστρωση με χειρόθετες ένθετες λευκές ή χρωματιστές κροκάλες ποτάμιες ή θαλάσσιες διαμέτρου 5 έως 10 εκ. "κολυμβητές" επί λευκής σιμεντοκονίας πάχους μέχρι 5εκ	N3 ΟΙΚ 73.61.01	7	ΟΙΚ 7361	m2	65,00	52,00	3.380,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ Γ							54.440,00	54.440,00
						Άθροισμα		72.695,80	
						Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	13.085,24	
						Άθροισμα		85.781,04	
						Απρόβλεπτα	15,00%	12.867,16	
						Άθροισμα		98.648,20	
						Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.351,80	
						Άθροισμα		100.000,00	
						ΦΠΑ	24,00%	24.000,00	
						Γενικό Σύνολο		124.000,00	

27 ΜΑΡ. 2017

Μύκονος, 23/03/2017
Συντάχθηκε



Κωτούλα Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Μύκονος,/...../2017
Θεωρήθηκε



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ